

24พ.ค.ทดสอบท่อระบายน้ำนราธิวาส17

แก้ท่วมขังถนนสายหลักกรุง

กทผ. - เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นำคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เขตสาทร

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพักรับน้ำจากซอยสวนพลูบริเวณทางแยกหน้าบริษัททีโอทีเพื่อระบายไปลงคลองช่องนนทรีบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 โดยการค้นท่อลอดหลักเหนือขนาด 1,200 มิลลิเมตร ผ่านบริเวณสามแยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อรับ 1 บ่อ บ่อคัน 1 บ่อ และปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิมบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 ให้มีกำลังสูบ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อเร่งระบาย

น้ำในบริเวณดังกล่าวกรณีที่เกิดฝนตกปริมาณมาก โดยดึงน้ำมาลงคลองช่องนนทรี ระบายออกสู่อำเภอเมืองพระยา

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สนน.ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างให้เร่งทำงานในส่วนที่ไม่ติดปัญหาหรืออุปสรรค รวมถึงการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จโดยเร็ว โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จแล้ว พร้อมกับเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเปิดเดินเครื่องทดสอบระบบได้ภายในวันที่ 24 พ.ค.นี้

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลองช่องนนทรี ระบายออกสู่อำเภอเมืองพระยาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว